


KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Obiekt REMONT POMIESZCZEŃ
Branża BUDOWLANA
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja 87-100 Toruń ul Grunwaldzka 33/35
Inwestor ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I VIII LO
87-100 TORUŃ UL GRUNWALDZKA 33/35
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Opracowano na podstawie wytycznych Zamawiającego.


Zbigniew Kotlarek
upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń, 23 maja 2024 r.

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

REMONT POMIESZCZEŃ

| Nr | Specyfikacja techniczna | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|-------------------------|------------------------------------|--|-----|--------|------------------|---------|
| | | | 1. STUDIO FOTOGRAFICZNE | | | | |
| | | | 1.1. Sufity | | | | |
| 1 | | KNNR 9 0501/01 | Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu prac malarskich czujek | szt | 2 | | |
| 2 | | KNNR 9 0501/03 | Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu prac malarskich opraw oświetleniowych | szt | 4 | | |
| 3 | | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 54,686 | | |
| 4 | | KNR K-04 0305/04 | Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - przyjęto 20% | m2 | 10,937 | | |
| 5 | | NNRNKB 7 t.1134/01 1997 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 54,686 | | |
| 6 | | KNR K-04 t.0201/02 wyd.I 2002 | Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych farbą akrylową | m2 | 54,686 | | |
| 7 | | KNR-W 4-01 1216/01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 54,686 | | |
| | | | 1.2. Ściany | | | | |
| 8 | | KNR K-05r02 0209/04 + kalk. własna | Demontaż i ponowny montaż rolet po robotach malarskich | kpl | 5 | | |
| 9 | | KNR 4-01 0354/13 | Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych | szt | 2 | | |
| 10 | | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach | szt | 2 | | |
| 11 | | KNR AT-26 0103/02 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią | m2 | 11,6 | | |
| 12 | | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego (wyłączniki, gniazda, obudowy itp.) | rg | 8 | | |
| 13 | | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 92,811 | | |
| 14 | | NNRNKB 7 t.1134/02 1997 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 92,811 | | |
| 15 | | KNR K-04 0305/01 | Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - przyjęto 20% | m2 | 18,562 | | |
| 16 | | KNR K-04 0201/02 | Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych - farba lateksowa | m2 | 92,811 | | |
| 17 | | KNR K-04 0201/02 | Dwukrotne lakierowanie powierzchni lakierem zabezpieczającym matowym | m2 | 64,04 | | |
| 18 | | KNR 4-01 1209/14 | Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetów okiennych | szt | 5 | | |
| 19 | | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm | m | 25 | | |
| | | | 1.3. Posadzki | | | | |
| 20 | | KNR 4-01 0815/08 | Demontaż listew przyściennych - do ponownego montażu | m | 35,222 | | |
| 21 | | NNRNKB 8 t.1136/01 1997 | Posadzki z paneli podłogowych układane na klej (Panele podłogowe z płyty HDF klasy AC4) | m2 | 41,52 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

REMONT POMIESZCZEŃ

| Nr | Specyfikacja techniczna | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|-------------------------|-------------------------------|--|-----|--------|------------------|---------|
| 22 | | KNR 2-02 1113/08 | Listwy przyściennie (bez kosztu listew, listwy z demontażu) | m | 35,222 | | |
| 23 | | KNNR 7 0507/04 | Dostarczenie i montaż listwy progowej aluminiowej | m | 1,35 | | |
| 24 | | ZKNR C-2.1 0606/05 | Posadzka z wykładzin PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu w systemach posadzkowych | m2 | 40 | | |
| 25 | | ZKNR C-2.1 0610/04 | Zgrzewanie wykładzin z tworzywa sztucznych w systemach posadzkowych | m2 | 40 | | |
| 26 | | ZKNR C-2.1 0610/05 | Zmycie i zapastowanie wykładziny z tworzywa sztucznego w systemach posadzkowych | m2 | 40 | | |
| | | | 1.4. Instalacje elektryczne | | | | |
| 27 | | Kalkulacja indywidualna | Synchronizacja i podział oświetlenia na 2 obwody | kpl | 1 | | |
| 28 | | Kalkulacja indywidualna | Schowanie przewodów istniejącej instalacji alarmowej | mb | 6 | | |
| | | | 1.5. Inne | | | | |
| 29 | | Dostawa i montaż | Dostawa i montaż zabudowy z płyty meblowej typ KALLAX Regał, biały, 112x147 cm | szt | 2 | | |
| 30 | | Dostawa i montaż | Dostawa i montaż zabudowy z płyty meblowej typ KALLAX Regał, biały, 77x77 cm | szt | 1 | | |
| | | | 2. PRZEDSIONEK | | | | |
| | | | 2.1. Sufity | | | | |
| 31 | | KNNR 9 0501/01 | Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu prac malarskich czujek | szt | 1 | | |
| 32 | | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 7,558 | | |
| 33 | | ZKNR C-1 0103/08 | Zatapanie jednej warstwy siatki na sufitach | m2 | 3 | | |
| 34 | | KNR K-04 0305/04 | Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - przyjęto 20% | m2 | 7,558 | | |
| 35 | | NNRNKB 7 t.1134/01 1997 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 7,558 | | |
| 36 | | KNR K-04 t.0201/02 wyd.I 2002 | Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych farbą akrylową | m2 | 7,558 | | |
| 37 | | KNR-W 4-01 1216/01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 7,558 | | |
| | | | 2.2. Ściany | | | | |
| 38 | | KNNR 8 0417/02 | Demontaz i ponowny montaż po wykonaniu prac grzejnika płytowego | kpl | 1 | | |
| 39 | | KNNR 9 0501/01 | Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu prac malarskich dozowników | szt | 2 | | |
| 40 | | KNR 4-01 0701/02 | Zerwanie wykładziny ścian z gemalitu | m2 | 9,297 | | |
| 41 | | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego (wyłączniki, gniazda, obudowy itp.) | rg | 2 | | |
| 42 | | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 27,651 | | |
| 43 | | NNRNKB 7 t.1134/02 1997 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 27,651 | | |
| 44 | | KNR K-04 0305/01 | Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku | m2 | 27,651 | | |
| 45 | | KNR K-04 0201/02 | Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych - farba lateksowa | m2 | 27,651 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

REMONT POMIESZCZEŃ

| Nr | Specyfikacja techniczna | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|-------------------------|---|---|-----|--------|------------------|---------|
| 46 | | KNR K-04 0201/02 | Dwukrotne lakierowanie powierzchni lakierem zabezpieczającym matowym | m2 | 16,44 | | |
| 47 | | KNR 4-01 1209/14 | Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetów okiennych | szt | 1 | | |
| 48 | | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm | m | 2 | | |
| | | | 2.3. Posadzki | | | | |
| 49 | | KNR 4-01 0804/08 | Zerwanie cokolika cementowego | m | 7,62 | | |
| 50 | | NNRNKB 6 2809/02 | Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gresowych | m | 7,62 | | |
| 51 | | ZKNR C-2.1 0610/05 | Zmycie i zapastowanie istniejącej posadzki | m2 | 7,558 | | |
| | | | 2.4. Instalacje elektryczne | | | | |
| 52 | | KNNR 9 0501/03 | Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu prac malarskich nowej oprawy oświetleniowej rastrowej 4x18W | szt | 1 | | |
| 53 | | KNNR 9 0401/01 | Przełożenie wyłącznika w nową lokalizację (przesunięcie o 0,5 m) | szt | 1 | | |
| 54 | | KNNR 9 0401/01 | Przełożenie wyłącznika ROP w nową lokalizację (przesunięcie o 0,5 m) | szt | 1 | | |
| | | | 2.5. Inne | | | | |
| 55 | | KNR 4-01 t.0108/09 wyd.III 1999 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 0,5 | | |
| 56 | | KNR 4-01 t.0108/10 wyd.III 1999 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 0,5 | | |
| 57 | | KNZ 401 108-09 | Utylizacja materiałów rozbiórkowych | m3 | 0,5 | | |
| | | | 3. POMIESZCZENIE NR 25 | | | | |
| | | | 3.1. Sufity | | | | |
| 58 | | KNNR 9 0501/01 | Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu prac malarskich czujek | szt | 1 | | |
| 59 | | Kalkulacja indywidualna | Schowanie przewodów istniejącej instalacji alarmowej | mb | 5 | | |
| 60 | | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 12,522 | | |
| 61 | | KNR 4-01 0705/01 | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm | m | 2,82 | | |
| 62 | | KNR K-04 0305/04 | Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - przyjęto 20% | m2 | 12,522 | | |
| 63 | | NNRNKB 7 t.1134/01 1997 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 12,522 | | |
| 64 | | KNR K-04 t.0201/02 wyd.I 2002 | Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych farbą akrylową | m2 | 12,522 | | |
| 65 | | KNR-W 4-01 1216/01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 12,522 | | |
| | | | 3.2. Ściany | | | | |
| 66 | | KNR 4-03 1107/05 | Demontaż karniszy wraz z obudową | m | 2,02 | | |
| 67 | | KNR K-05r02 0209/04 + kalk. własna | Demontaż i ponowny montaż rolet po robotach malarskich | kpl | 1 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

REMONT POMIESZCZEŃ

| Nr | Specyfikacja techniczna | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|-------------------------|-------------------------|--|-----|--------|------------------|---------|
| 68 | | KNNR 8 0417/02 | Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu prac grzejnika płytowego | kpl | 1 | | |
| 69 | | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego (wyłączniki, gniazda, obudowy itp.) | rg | 4 | | |
| 70 | | KNR 4-01 0354/13 | Wykucie z muru krutek wentylacyjnych | szt | 2 | | |
| 71 | | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach | szt | 2 | | |
| 72 | | KNR 4-01 0348/03 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 7,052 | | |
| 73 | | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 3 | | |
| 74 | | KNR AT-26 0103/02 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią | m2 | 3,8 | | |
| 75 | | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego (wyłączniki, gniazda, obudowy itp.) | rg | 4 | | |
| 76 | | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 51,401 | | |
| 77 | | KNR 2-02 0829/01 | Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej | m2 | 1,125 | | |
| 78 | | KNR-W 2-02 0840/05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej | m2 | 1,125 | | |
| 79 | | NNRNKB 7 t.1134/02 1997 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 50,276 | | |
| 80 | | KNR K-04 0305/01 | Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku | m2 | 50,276 | | |
| 81 | | KNR K-04 0201/02 | Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych - farba lateksowa | m2 | 50,276 | | |
| 82 | | KNR 4-01 1209/14 | Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetów okiennych | szt | 1 | | |
| 83 | | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm | m | 8 | | |
| | | | 3.3. Posadzki | | | | |
| 84 | | KNR 4-01 0804/08 | Zerwanie cokolika | m | 15,58 | | |
| 85 | | ZKNR C-2.1 0604/01 | Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa kontaktowa | m2 | 0,564 | | |
| 86 | | ZKNR C-2.1 0604/04 | Wykonywanie podkładów o grubości 25mm na przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe | m2 | 0,564 | | |
| 87 | | NNRNKB 8 t.1136/01 1997 | Posadzki z paneli podłogowych układane na klej (Panele podłogowe z płyty HDF klasy AC4) | m2 | 12,522 | | |
| 88 | | KNR 2-02 1113/08 | Listwy przyścienne | m | 15,58 | | |
| 89 | | KNNR 7 0507/04 | Dostarczenie i montaż listwy progowej aluminiowej | m | 1 | | |
| | | | 3.4. Instalacje elektryczne | | | | |
| 90 | | KNNR 9 0501/03 | Demontaż i montaż po wykonaniu prac malarskich nowej oprawy oświetleniowej rastrowej 4x18W | szt | 2 | | |
| 91 | | KNNR 9 0401/01 | Przełożenie wyłącznika w nową lokalizację (przesunięcie o 1 m) | szt | 1 | | |
| | | | 3.5. Roboty sanitarne | | | | |
| 92 | | KNR 4-02 0509/01 | Wymiana zaworu grzejnikowego średnicy 15mm | szt | 1 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

REMONT POMIESZCZEŃ

| Nr | Specyfikacja techniczna | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|---|---------|-------|------------------|---------|
| 93 | | KNR 4-02 0132/01 | Demontaż baterii umywalkowej | szt | 1 | | |
| 94 | | KNR 4-02 0109/01 | Demontaż podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm | szt | 1 | | |
| 95 | | KNR 4-02 0235/06 | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpl | 1 | | |
| 96 | | KNR 4-02 0233/06 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm | szt | 1 | | |
| 97 | | KNR 0-31 0107/01 | Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej | szt | 1 | | |
| 98 | | KNR 0-31 0109/01 | Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej | szt | 2 | | |
| 99 | | KNR 0-31 0111/02 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu umywalki | szt | 1 | | |
| 100 | | KNR-W 2-15 0207/01 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 1 | | |
| 101 | | KNR-W 2-15 0211/01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | podejść | 1 | | |
| 102 | | Dostawa i montaż | Szafka pod umywalkę 60cm | kpl | 1 | | |
| 103 | | KNNR 5 t.0405/06 wyd.I 2000 | Montaż elementów wyposażenia : Lustro regulowane o wym. min. 40x60cm w układzie poziomym z uchwytem do regulacji kąta nachylenia | szt | 1 | | |
| | | | 3.6. Inne | | | | |
| 104 | | KNR 4-01 t.0108/09 wyd.III 1999 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 1,148 | | |
| 105 | | KNR 4-01 t.0108/10 wyd.III 1999 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 1,148 | | |
| 106 | | KNZ 401 108-09 | Utylizacja materiałów rozbiórkowych | m3 | 1,148 | | |
| | | | 4. WYMIANA DRZWI - 4 szt | | | | |
| 107 | | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych | szt | 4 | | |
| 108 | | KNR 2-02 1017/02 | Zdjęcie skrzydeł drzwiowych | m2 | 8 | | |
| 109 | | KNR AT-17 0108/06 | Cięcie przegród budowlanych o grubości do 12cm ścian z cegły ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową - dla poszerzenia otworu drzwiowego | m2 | 4 | | |
| 110 | | KNR 4-01 0348/03 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 3,2 | | |
| 111 | | KNNR 2 1104/02 analogia | Drzwi wejściowe z okleiną naturalną z ościeżnicą z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - jednoskrzydłowe pełne z wymianą listwy progowej - wejściowe do sali o wym. 100x200cm | m2 | 8 | | |
| 112 | | KNR 4-01 0708/03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm | m | 8,16 | | |
| 113 | | KNR K-04 0306/01 | Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku | m2 | 3,264 | | |
| 114 | | KNR K-04 0306/06 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ościeżach | m2 | 3,264 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY**REMONT POMIESZCZEŃ**

| Nr | Specyfikacja techniczna | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|-----|-------------------------|-------------------------|--|----|-------|------------------|---------|
| 115 | | KNR K-04 0201/02 | Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych - farba lateksowa | m2 | 3,264 | | |
| 116 | | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 1,12 | | |
| 117 | | KNR 4-01 0108/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 9x | m3 | 1,12 | | |
| 118 | | Kalkulacja indywidualna | Koszt obsługi wysypiska | m3 | 1,12 | | |
| | | | Razem | | | | |
| | | | Podatek VAT | | | | |
| | | | Ogółem kosztorys | | | | |