

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Obiekt REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH
Branża BUDOWLANA
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja 87-100 Toruń ul Grunwaldzka 33/35
Inwestor ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I VIII LO
87-100 TORUŃ UL GRUNWALDZKA 33/35
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Opracowano na podstawie wytycznych Zamawiającego.


Zbigniew Kotlarek
upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń, 10 lipca 2024 r.

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. Roboty przygotowawcze							
1		KNR 4-04 0804/01	Rozebranie balustrad schodowych ze stali nierdzewnej	m	5,6		
2		KNR 4-01 0354/07	Demontaż wycieraczki stalowej	szt	1		
3		KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej i parapetów z płytek klinkierowych	m2	5,193		
4		KNR 4-01 0349/04	Rozebranie murków oporowych schodów wejściowych (do poziomu istniejących schodów i podestu) wraz z okładzinami	m3	5,207		
5		KNR 4-01 0811/07	Rozebranie okładziny podestów z płytek klinkierowych na zaprawie	m2	48,766		
6		KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokoliaków z płytek klinkierowych	m	5,4		
2. Okładziny schodów							
7		KNR K-11 0101/05	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu grubości do 5mm przez frezowanie	m2	48,766		
8		KNR K-11 0102/08	Skucie betonu w miejscach napraw (przyjęto 20%)	m2	9,753		
9		KNR 4-01 0205/06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt	12		
10		KNR K-11 0202/09	Wykonanie warstwy szepnej przy układaniu zaprawy naprawczej NATUFIL BC - polimerowo - cementowa warstwa szepna	m2	48,766		
11		KNR K-11 0202/06	Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą warstwą o grubości 10mm - MC-Bauchemie NATUFIL KM 250 HS - polimerowo-cementowa zaprawa naprawcza	m2	9,753		
12		KNR K-11 0202/08	Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą warstwą o grubości 10mm - MC-Bauchemie NATUFIL KM 250 HS - polimerowo-cementowa zaprawa naprawcza - dodatek za 1mm grubości ponad 10mm	m2	9,753		
13		KNR K-11 0203/01	Ułożenie zaprawy naprawczej grubości 10mm metodą natrysku "mokrego" - MC-Bauchemie NATUFIL KM 250 HS - polimerowo-cementowa zaprawa naprawcza	m2	48,766		
14		KNR AT-27 0202/02	Izolacja pozioma, przeciwwodna o grubości 3mm, ze szlamów nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2	48,766		
15		NNRNKB 6r96 2810/06	Okładziny schodów z płyt granitowych gr. 3cm na zaprawach klejowych wysokoelastycznych o grubości warstwy 5mm - stopnie schodoe antypoślizgowe	m2	35,705		
16		NNRNKB 6r96 2810/06	Okładziny schodów z płyt granitowych gr. 2cm na zaprawach klejowych wysokoelastycznych o grubości warstwy 5mm - podstopnie	m2	15,71		
3. Roboty wykończeniowe							
17		KNR 2-02 0902/01	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych wykonywane ręcznie - uzupełnienie boków schodów po skuciu murków	m2	4,122		
18		ZKNR C-1 0113/01	Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe	m2	4,122		
19		ZKNR C-1 0113/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego (nawiązanie do istniejącego)	m2	4,122		

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
20		KNR 2-02 0902/01	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych wykonywane ręcznie - uzupełnienie boków schodów po skuciu płytek na ścianach	m2	5,193		
21		ZKNR C-1 0106/01	Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineralne	m2	5,193		
22		ZKNR C-1 0106/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego	m2	5,193		
23		ZKNR C-1 0114/06	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków fakturowych	m2	5,193		
24		NNRNKB 6r96 2810/06	Okładziny parapetów z płyt granitowych gr. 3cm na zaprawach klejowych wysokoelastycznych o grubości warstwy 5mm	m2	1		
25		KNR 2-02 1208/02	Balustrady schodowe z rur nierdzewnych (boczne)	m	6,8		
26		KNR 2-02 1208/02	Balustrady schodowe z rur nierdzewnych (środkowa) - z demontażu	m	2		
27		KNR 2-02 1212/04	Wycieraczka antypoślizgowa 150x50 cm z kraty wciskanej ocynkowana	m2	0,75		
28		KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - portal wejściowy	m2	34,48		
29		ZKNR C-1 0114/06	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków fakturowych	m2	34,48		
30		KNR 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m	kolumnę	2		
			4. Wywiezienie i utylizacja gruzu				
31		KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	6,934		
32		KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 9x	m3	6,934		
33		KNZ 401 108-09	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3	6,934		
			Razem				
			Podatek VAT				
			Ogółem kosztorys				